

Opis robót

Roboty budowlane - Wymiana drzwi wejściowych głównego wejścia do budynku szkoły Podstawowej nr 3, ul. Łopuskiego 15

1	Demontaż drzwi zewnętrznych dwudzielnych z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	6,252
2	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych , system energooszczędny izolowany (zewnątrzny) profil Yawal TM 74 HI z przekładką termiczną oraz wkładką styropianową Kolor brąz standard Pochwyt ze stali nierdzewnej obustronny 3 zawiasy na skrzydło 2 zamki Samodomykacz z funkcją STOP Stopery na skrzydłach Niski próg aluminiowy Wypełnienie izolowane 44mm w drzwiach + pakiety 3-szybowe 4/16/4/16/4 w nasświetlach górnych	m2	6,252
3	Obróbka ościeży	m2	6,252
4	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	6,252
5	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m2	6,252