

Roboty budowlne - Wymiana drzwi wejściowych głównego wejścia do budynku szkoły Podstawowej nr 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 0928/11	Demontaż drzwi zewnętrznych dwudzielnych z PCW o powierzchni ponad 2,5m2		
		według rysunku konstrukcji 3,08*2,03	m2	6,252
		razem	m2	6,252
2	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych		
		według rysunku konstrukcji Energooszczędny izolowany (zewnątrzny) profil Yawal TM 74 HI z przekładką termiczną oraz wkładką styropianową Kolor brąz standard Pochwyt ze stali nierdzewnej obustronny 3 zawiasy na skrzydło 2 zamki Samodomykacz z funkcją STOP Stopery na skrzydłach Niski próg aluminiowy Wypełnienie izolowane 44mm w drzwiach + pakiety 3-szybowe 4/16/4/16/4 w naswietłach górnych 3,08*2,03	m2	6,252
		razem	m2	6,252
3	Kalkulacja indywidualna	obróbka ościeży		
		według rysunku konstrukcji 3,08*2,03	m2	6,252
		razem	m2	6,252
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		według rysunku konstrukcji 3,08*2,03	m2	6,252
		razem	m2	6,252
5	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji		
		według rysunku konstrukcji 3,08*2,03	m2	6,252
		razem	m2	6,252